

# 航道通告

佛航道通〔2016〕24号

## 佛山航道局关于顺德水道西海大桥 加固工程临时设标的通告

各有关单位：

顺德水道西海大桥将进行加固施工，为确保施工及过往船舶航行安全，拟设置相关助航标志，现将有关事项通告如下：

一、施工地点：顺德水道西海大桥河段。

二、设置临时助航标志：施工分期进行，具体如下：

（一）第一阶段，封闭下行通航孔施工，上行通航孔实施双向通航。

遮蔽原下行孔桥涵标，在桥梁临时通航孔上游迎船面的正中，设置红色正方牌桥涵标1座，夜间显示红色定光灯。遮蔽原

下行孔右侧桥墩桥柱灯，在临时通航孔上游迎船面左侧桥墩设置桥柱灯 3 盏，夜间显示绿色定光灯。在通航孔上游约 400 米、150 米及下游约 150 米航道左侧处分别设置黑色侧面浮标各一座，共 3 座；灯质为单闪绿光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒）。在通航孔上游约 400 米、150 米及下游约 150 米航道右侧处分别设置红色侧面浮标各一座，共 3 座；灯质为单闪红光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒）。在临时通航孔上、下游迎船面左侧各设置黑色侧面灯桩 1 座，共 2 座；灯质为双闪绿光，周期 6 秒（0.5+0.5+0.5+4.5 秒）。在临时通航孔上、下行迎船面右侧各设置红色侧面灯桩 1 座，共 2 座；灯质为双闪红光，周期 6 秒（0.5+0.5+0.5+4.5 秒）。

（二）第二阶段，封闭上行通航孔施工，下行通航孔实施双向通航，设置临时助航标志如下：

拆除第一阶段所设置的临时桥涵标及桥柱灯，恢复桥梁原通航孔上的桥涵标及桥柱灯。遮蔽原上行孔桥涵标，在桥梁临时通航孔下游迎船面的正中设置红色正方牌桥涵标 1 座，夜间显示红色定光灯。遮蔽原上行孔左侧桥墩桥柱灯，在临时通航孔下游迎船面右侧桥墩设置桥柱灯 3 盏，夜间显示绿色定光灯。在该通航孔上游约 400 米、150 米及下游约 150 米航道左侧处分别设置黑色侧面浮标各一座，共 3 座，灯质为单闪绿光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒）。在该通航孔上游约 400 米、150 米及下游约 150 米航道右侧处分别设置红色侧面浮标各一座，共 3 座，灯质为单闪红光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒）。在该临时通航孔上、下行迎船面左侧各设置黑色侧面灯桩 1 座，共 2 座，灯质为双闪绿光，周期 6 秒

(0.5+0.5+0.5+4.5秒)。在该临时通航孔上、下游迎船面右侧各设置红色侧面灯桩1座，共2座，灯质为双闪红光，周期6秒(0.5+0.5+0.5+4.5秒)。

(三)进行第三阶段(桥墩施工)时，设置临时助航标志如下：

将大桥原通航孔上所有助航标志恢复至施工前，并在大桥上通航孔、迎船面左侧设置黑色侧面灯桩1座，灯质为双闪绿光，周期6秒(0.5+0.5+0.5+4.5秒)；在大桥下通航孔迎船面右侧各设置红色侧面灯桩1座，灯质为双闪红光，周期6秒(0.5+0.5+0.5+4.5秒)。在该通航孔上游约400米、150米及下游约150米航道左侧处分别设置黑色侧面浮标各一座，共3座，灯质为单闪绿光，周期4秒(0.5+3.5秒)；在该通航孔上游约400米、150米上游及下游约150米航道右侧处分别设置红色侧面浮标各一座，共3座，灯质为单闪红光，周期4秒(0.5+3.5秒)。为标示桥墩位置施工区域，在该大桥中间墩位上、下游约100米处分别设置专用浮标一座，共2座，灯质为：上游为双闪黄光，周期6秒(0.5+0.5+0.5+4.5秒)；下游为单闪黄光，周期4秒(0.5+3.5秒)。

(四)进行第四阶段(非通航孔区域施工)时，设置临时助航标志如下：在保持第三阶段临时助航标志配布的情况下，撤销大桥上、下游专用浮标一座，共2座，其他部分不变。

三、实施日期：2016年12月3日至2017年3月15日，工程提前或延期完成不另行通告。

四、注意事项：该河段桥梁施工建新拆旧，通航条件复杂，现场船舶较多，请航经该作业水域的船舶，密切注意瞭望，按航标所示的航道缓速通过。

以上各节，请转所属船舶、排筏知照，以策安全。

