

航道通告

佛航道通〔2017〕27号

佛山航道局关于启用海五路西延线跨佛山水道桥施工期助航标志的通告

各有关单位：

海五路西延线（南海段）工程跨佛山水道桥正在进行施工作业，保障通航安全的临时助航标志已设置完毕，现将有关情况通告如下：

一、设标地点：佛山水道谢叠大桥上游约 1.1km 河段。

二、设标情况：

（一）警示标志：在施工水域上、下游约 300m 处左岸位置各设置 1 座施工警示标志，内容为：前方大桥施工 船舶慢行通过。

（二）航行标志，标志设置根据大桥施工进度按两阶段实施：

1. 施工一阶段，大桥主墩施工期间

（1）在右岸栈桥上游作业平台顶角处，设置一座右侧灯桩，

右侧灯桩灯质为：双闪红光，周期 6 秒（0.5+0.5+0.5+4.5 秒）；

（2）在大桥上、下游约 100m 河段左岸，各设置一座黑色侧面浮标，在大桥下游约 100m 河段右岸，设置一座红色侧面浮标，共设置 3 座侧面浮标；黑色侧面浮标灯质为：单闪绿光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒），红色侧面浮标灯质为：单闪红光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒）。

2. 施工二阶段，上部结构预制钢梁采用龙门吊吊装施工期间

（1）将施工第一阶段在右岸栈桥顶角设置的 1 座侧面灯桩迁移至对应的防撞墩上；并在其余 3 处左、右岸防撞墩上各设置 1 座侧面灯桩；右侧灯桩灯质为：双闪红光，周期 6 秒（0.5+0.5+0.5+4.5 秒），左侧灯桩灯质为：双闪绿光，周期 6 秒（0.5+0.5+0.5+4.5 秒）；

（2）由于施工第二阶段只预留宽度为 27m 的临时通航水域，将施工第一阶段所设置的 3 座侧面浮标迁移调整至临时航道两侧，并在大桥上游约 100 米河段右岸增设 1 座红色侧面浮标，黑色侧面浮标灯质为：单闪绿光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒），红色侧面浮标灯质为：单闪红光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒）；

（3）在航道中间预留一孔宽 27m 的活动栈桥，在该栈桥临时通航孔上、下游中央位置各设置 1 座临时桥涵标，临时桥涵标灯质为：红色定光。

三、实施日期：自通告发出即日起至大桥施工完工止，大桥完工提前或延期，不另行通知。

以上情况，请各有关单位、船舶知照，以策安全。

