

# 航 道 通 告

西航道告〔2018〕11号

---

## 广东省西江航道事务中心关于德庆西江大桥 桥区航道恢复原通航方案的通告

各有关单位：

西江界首至肇庆航道扩能升级工程德庆西江大桥防撞处理工程已完工，相关助航标志已按设计配布，桥区航道拟恢复原通航方案，现将相关情况通告如下：

### 一、通航方案

德庆西江大桥防撞处理工程施工期间，桥区航道通航方案进行了调整（即封闭上航孔，启用上航孔左侧桥孔作为临时上航孔）。现防撞处理工程已完成，桥区航道已具备恢复原通航方案的条件，拟重新启用上航孔，关闭临时上航孔。

### 二、航标变动情况

（一）撤销临时上航孔下游面增设的桥涵标、桥柱灯。原上航孔桥涵标、桥柱灯恢复启用。

(二) 撤销桥梁增设的乙类警示标志及上下游的警示标牌。

(三) 施工平台已拆除, 设置于平台的 4 座临时灯桩已撤销。

(四) 撤销设置于桥区上下游的 8 座临时施工助航浮标。另设置 4 座桥区助航浮标 (桥梁上下游各 2 座), 左岸侧为白色灯艇, 灯质单闪绿光, 周期 4 秒 (0.5+3.5); 右岸侧为红色灯艇, 灯质单闪红光, 周期 4 秒 (0.5+3.5)。

(五) 防撞墩迎船面各设置 1 座甲类警示主标志 (红白相间条纹, 共 4 座); 上部设置 1 座侧面灯桩 (共 4 座), 左岸侧白色灯桩, 灯质双闪绿光, 周期 6 秒 (0.5+0.5+0.5+4.5), 右岸侧红色灯桩, 灯质双闪红光, 周期 6 秒 (0.5+0.5+0.5+4.5), 灯光定向设置 (上游设置的侧面灯桩灯光向上, 下游设置的侧面灯桩灯光向下)。

### 三、通航方案恢复及航标启用时间

桥区航道通航方案自 2018 年 6 月 19 日起恢复实行, 施工期临时助航标志撤销, 桥区助航标志同时启用。

### 四、注意事项

凡航经该河段的船舶, 应加强瞭望, 谨慎驾驶, 严格按航标的标示航行, 确保通航安全。

以上情况, 请各有关单位转知所属船舶, 以策安全。

  
广东省西江航道事务中心  
2018 年 6 月 11 日

公开方式: 主动公开