

航道通告

佛航道通〔2019〕16号

佛山航道事务中心关于顺德水道三善大桥河段 航道通航条件变化及助航标志调整的通告

各有关单位：

为配合佛山市顺德区G325线三善大桥通航孔挂梁施工作业，保障施工期间桥区水域通航安全，近期顺德水道三善大桥河段航道通航条件将发生变化及助航标志将有较大调整，现将有关情况通告如下：

一、施工地点：顺德水道三善大桥河段。

二、施工时间：自即日起，工期约15天。

三、通航条件变化情况：工程施工期间，桥区水域由双孔通航调整为单孔通航，即封闭桥梁上行方向通航孔（简称上航孔），仅保留桥梁下行方向通航孔（简称下航孔）通航，船舶以助航标志标示的临时航道通行。

四、助航标志设置及调整情况：

(一) 在桥梁下航孔上下游水域新设五座侧面浮标以标示桥区临时航道。分别为：在桥梁下航孔上、下游约 100 米处对开水域两侧各设置一对 HF1.8 米侧面浮标（共四座）：左侧黑色浮标灯质为单闪绿光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒）；右侧红色浮标灯质为单闪红光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒）；在桥梁下游左侧约 400 米处设置一座 HF1.8 米黑色侧面浮标，灯质为：单闪绿光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒）。

(二) 桥梁上航孔的桥涵标及左侧墩柱上 3 盏桥柱灯暂时遮蔽、停用。桥梁下航孔下游迎船面正中新设临时桥涵标一座，灯质为红色定光；桥梁下航孔下游右侧墩柱新设临时桥柱灯 3 盏，灯质为绿色定光。

(三) 在桥梁下航孔上、下游迎船面各设置一座禁止会船标志（共 2 座）。

(四) 在桥梁下航孔上、下游迎船面各设置一座施工警示标志（共 2 座）。

五、注意事项：施工期间三善大桥桥区通航条件变化较大，请航经该航段的船舶按海事、航道部门指引航行，加强瞭望，谨慎驾驶。施工可能提前结束或延期，施工结束后，桥区将恢复双孔单向通航，临时助航标志将撤销，停用航标将恢复使用，不再另行通告。

以上情况，请各有关单位转告所属船舶，以策安全。

