

航道通告

佛航道通〔2019〕22号

佛山航道事务中心关于启用顺德水道佛山市季华路西延线工程水上钻探作业施工期助航标志的通告

各有关单位:

为配合佛山市季华路西延线工程水上钻探作业,航道部门已设置了施工助航标志,并调整该水域部分助航标志,有关事项通告如下:

- 一、施工水域:顺德水道丹灶特大桥上游约0.9公里处水域。
- 二、施工期水域通航条件调整情况:

钻探施工将分为两阶段进行,第一阶段在航道左侧施工,航槽将往右岸调整,临时航宽不小于80m,封闭澳边洲左汊航槽;第二阶段在航道右侧施工,航槽往左岸调整,临时航宽不小于

80m，恢复澳边洲左汊航槽。

三、施工临时助航标志设置及调整情况：

航道部门将根据施工安排分阶段设置及调整助航标志，具体如下：

(一)施工期第一阶段：临时撤除该航段 2 座左右通航标及暂停左汊的广明高速丹灶特大桥桥涵标及桥柱灯等相关标志。

在广明高速丹灶特大桥 3#浮标下游约 200m 处设置一座黑色侧面浮标，灯质为：单闪绿光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒）；在施工区域上游约 150m、下游约 140m 处各设置 1 座黑色侧面浮标，灯质为：单闪绿光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒）；在施工区域临时航槽右侧设置 1 座红色侧面浮标，灯质为：单闪红光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒），本阶段共增设侧面浮标 4 座。

(二)施工期第二阶段：顺德水道现状 8#右侧红色浮标向左岸迁移调整约 120m，撤销第一阶段增设的侧面浮标 4 座，同时恢复 2 座左右通航标及左汊的桥涵标及桥柱灯等相关标志。

四、注意事项：施工水域通航条件变化较大，请航经该航段的船舶按海事、航道部门指引航行，加强瞭望，谨慎驾驶。施工助航标志自即日起启用，预计至 2020 年 1 月 10 日结束，因钻探作业工期变化可能适当提前或延迟设标时间，不再另行通告。

以上情况，请各有关单位、船舶知照，以策安全。

