

# 航道通告

北道通〔2019〕31号

---

各船舶有关单位：

由于广州至连州高速公路花都至连州段一期工程张陂互通连接线三江连江大桥工程建设施工作业的需要，为确保建设施工作业的顺利进行及施工期间过往船舶航行安全，现将该河段航标设置的有关事项通告如下：

## 一、施工内容

广州至连州高速公路花都至连州段一期工程张陂互通连接线三江连江大桥工程。

## 二、施工地点

连江英德市黄茅峡船闸下游约 6.9 公里处。

## 三、施工单位

中交二公局东萌工程有限公司。

## 四、施工时间

2019 年 12 月 12 日至 2020 年 12 月 31 日。施工作业提前或延迟完工不另行通告。

## 五、航标调整与设置

### （一）现状航标迁移调整。

工程位置下游 6 米处有一座 2312#右侧浮标，上游约 420 米处有一座 2313#左侧浮标。由于受本工程施工的影响，标志将不起原有作用，为清晰指引出施工期间临时航道，以及航标的衔接顺畅，施工期间将 2312#右侧浮标向下游迁移调整约 200 米，将 2313#左侧浮标向下游迁移调整约 200 米。具体位置见航标配布示意图。

### （二）侧面浮标。

桥梁施工期间会缩窄通航水域，为引导船舶安全通过施工水域，在大桥上游约 200 米处临时航道右侧设置一座侧面浮标，与迁移调整后的 2313#左侧浮标组成一对侧面浮标共同标示出上游航道边线；在大桥下游约 200 米处临时航道左侧设置一座侧面浮标，与迁移调整后的 2312#右侧浮标组成一对侧面浮标共同标示出下游航道边线。共设置 4 座侧面浮标，其中迁移调整浮标 2 座(2312#、2313#)，增设侧面浮标 2 座（其中左侧浮标 1 座，右侧浮标 1 座）作为工程施工作业区域的助航标志，具体位置见航标配布示意图。左岸一侧为黑色浮标，夜间显示单闪绿光，周期 2.5 秒（亮 0.5 秒+熄 2 秒）；右岸一侧为红色浮标，夜间显示单闪红光，周期 2.5 秒（亮 0.5 秒+熄 2 秒）。

### （三）侧面灯桩。

由于施工栈桥及平台搭设后会占用现状一定范围的通航水域，为标示出栈桥及平台最突出位置，在上、下游迎船面的右侧栈桥顶角处各设置一座侧面灯桩，以标示出航道边线，共设置 2 座侧面灯

桩（其中左侧灯桩1座，右侧灯桩1座）作为工程施工作业区域的助航标志，具体位置见航标配布示意图。左岸一侧为白、黑色相间横纹杆形灯桩，夜间显示双闪绿光，周期4秒（亮0.5秒+熄0.5秒+亮0.5秒+熄2.5秒）；右岸一侧为红、白色相间横纹杆形灯桩，夜间显示双闪红光，周期4秒（亮0.5秒+熄0.5秒+亮0.5秒+熄2.5秒）。

#### （四）施工警示牌。

为提前提示过往船舶前方大桥施工，船舶慢行，在大桥下游约540米处左岸位置设置1座施工警示牌，在大桥上游约500米处右岸位置设置1座施工警示牌，共设置2座施工警示牌。具体位置见航标配布示意图。

以上事项，希望各船舶有关单位通知所属船舶，在航经施工作业河段时，加强瞭望，密切注意施工作业情况和施工船舶及航标配布情况，谨慎驾驶、减速通过，以策安全。

附件：广州至连州高速公路花都至连州段一期工程张陂互通连接  
线三江连江大桥工程建设施工专设航标配布示意图

广东省北江航道事务中心

2019年12月11日





**公开方式：主动公开**

---

抄送：广东省航道事务中心，中交二公局东萌工程有限公司，英德航  
标与测绘所。

---

广东省北江航道事务中心办公室

2019年12月12日印发

---