

航 道 通 告

莞 航 道 告 [2020] 9 号

广东省东莞航道事务中心关于望万道(万江段)道路工程跨大汾南水道桥施工的通告

各有关单位:

广东鸿高建设集团有限公司拟在大汾南水道新村大桥下游约 1.5 公里处进行望万道(万江段)道路工程跨大汾南水道桥施工作业,为保障施工期间航道安全畅通,现将有关事项通告如下:

一、施工地点:大汾南水道新村大桥下游约 1.5 公里处水域。

二、施工时间:自 2020 年 9 月 30 日起至 2020 年 12 月 30 日止,施工作业提前或延期完成不再另行通告。

三、施工专用航标设置情况:

(一)第一阶段右侧桥梁施工期间,在工程上下游左右岸约 200 米处各设置一对侧面浮标;在施工平台临航道侧角点各设置 1 座侧面灯桩。右侧面浮标采用红色钢质浮鼓,左侧面浮标采用黑色钢质浮鼓,右侧面浮标为单闪红光,左侧面浮标为单闪绿光,周期均为 4 秒(0.5+3.5);右侧面灯桩为双闪红光,周期为 6 秒(0.5+0.5+0.5+4.5)。

(二)第二阶段左侧桥梁施工期间,将工程上下游约 200 米处侧面浮标进行适当调整;在施工平台临航道侧角点各设置 1 座专用灯桩;在右侧桥梁通航孔上、下游防撞墩柱上设置侧面灯桩

各 1 座；左侧面灯桩为双闪绿光，右侧面灯桩为双闪红光，左岸专用灯桩为双闪黄光，周期均为 6 秒（0.5+0.5+0.5+4.5）。

（三）施工完成后，根据该桥梁营运期专用航标设置情况，对该河段助航标志进行重新调整。

四、注意事项：凡航经该河段的船舶，应加强瞭望，谨慎驾驶，严格按航标的标示航行，确保通航安全。

请各有关单位转知所属船舶，以策安全。

- 附件：1. 望万道（万江段）道路工程跨大汾南水道桥梁工程施工河段现状航标配布示意图
2. 望万道（万江段）道路工程跨大汾南水道桥梁工程施工期间航标配布示意图

广东省东莞航道事务中心

2020 年 9 月 28 日

