

# 航 道 通 告

粤江航道通告〔2021〕51号

---

## 广东省江门航道事务中心关于崖门出海航道 二期工程航道疏浚工程（YMEQ3 合同段） 项目施工的航道通告

有关单位、船舶：

因中交广州航道局有限公司在潭江、崖门水道及崖门出海航道进行崖门出海航道二期工程航道疏浚工程（YMEQ3 合同段）项目施工，为确保施工作业期间航道通航安全，现将有关事项通告如下：

### 一、作业河段

工程起点位于双水电厂，经潭江、崖门水道入黄茅海，终点接入高栏港 15 万吨级主航道。YMEQ3 合同段项目工程范围为里程桩号（K0+000 ~ K53+284），里程共 53.284 公里。

### 二、施工船舶

广州号、华安龙、远龙和敏龙。

### 三、临时航标设置情况

(一)作业情况:现阶段对53.284公里航道进行疏浚作业。其中新开辟航道段(里程桩号:K48+884~K53+284)采用绞吸船挖泥直吹上岸的施工工艺,该段施工时需布置吹填管道,管道位于崖门出海航道Y22右侧面标南侧约384米处穿越崖门出海航道,穿越航道段管道顶高程为-10.0米(以当地理论最低潮面起算)。另外现状航道疏浚段(里程桩号:K0+000~K48+884)公里采用耙吸船挖泥后运至临时储泥坑抛卸,再由绞吸船二次转吹上岸的施工工艺。

(二)临时航标设置情况:保留该项目临时储泥坑施工设置的临时助航标志;在吹填管道南、北两侧设置施工专用标志,以标示管道位置范围。标志具体情况详见附表。

### 四、临时航标启用时间

2021年12月10日。航标撤销另行发布航道通告。

上述各项,请通过该水域船舶加强瞭望,注意识别,谨慎驾驶,以策安全。

特此通告。

附件:崖门出海航道二期工程航道疏浚工程(YMEQ3合同段)  
项目临时航标设置情况表



广东省江门航道事务中心

2021年12月10日

附件

**崖门出海航道二期工程航道疏浚工程（YMEQ3 合同段）项目  
临时航标设置情况表**

序号	标志类别	编号	经纬度（2000 国家大地坐标系，高斯投影 3 度带，中央子午线 114 度）		标体结构	标体颜色	顶标	灯质	备注
			纬度	经度					
1	施工专用航标	临 Y1	N22° 08' 19"	E113° 05' 19"	HF2.4 -D1 钢质柱型浮鼓	黄	黄色，单个“×”型	黄光、莫尔斯信号 P，周期 12 秒	保留原（粤江航道通告〔2021〕18 号）设置的储泥坑施工临时助航标志。
2		临 Y2	N22° 07' 35"	E113° 05' 23"					
3		临 Y3	N22° 07' 38"	E113° 04' 43"					
4		临 Y4	N22° 06' 10"	E113° 04' 23"					

5	施工专用航标	临 Y5	N22° 05' 13"	E113° 04' 40"	HF2.4 -D1 钢 质柱 型浮 鼓	黄	黄色, 单 个 "x" 型	黄光、莫尔斯 信号 P, 周期 12 秒	
6		临 Y6	N22° 05' 05"	E113° 05' 02"				黄光、莫尔斯 信号 C, 周期 12 秒	
7		临 Y7	N22° 04' 12"	E113° 05' 35"				黄光、莫尔斯 信号 P, 周期 12 秒	
8		临 Y9	N22° 03' 15"	E113° 06' 09"					
9		临 Y11	N22° 02' 18"	E113° 06' 42"					

**公开方式：主动公开**

---

抄送：省航道事务中心，江门市交通运输局，珠海市交通运输局，  
江门海事局，珠海海事局，江门、新会、台山航标与测绘所。

---

广东省江门航道事务中心办公室

2021年12月10日印发

---