

航道通告

佛山航道通告〔2021〕31号

广东省佛山航道事务中心关于佛山市城市轨道交通四号线一期工程穿越东平水道水上钻探施工的航道通告

各有关单位、船舶：

东平水道罗南大桥下游、季华大桥上游及平胜大桥上游河段正在进行佛山市城市轨道交通四号线一期工程穿越东平水道水上钻探施工，现将有关事项通知如下：

一、施工作业河段：东平水道罗南大桥下游约 1.0km 河段、季华大桥上游约 300m 河段及平胜大桥上游约 500m 河段。

二、施工船舶：粤清远货 6036、粤英德货 8507。

三、临时航标设置情况：

(一) 第一处（罗南大桥下游约 1km 河段）

1. 第一阶段（预留右侧 80m 通航）：在施工区域上、下游约 50m 处各设置 1 座左侧面浮标（共 2 座），暂停使用东平水道 20#左侧面浮标。

2. 第二阶段（预留右侧 60m 通航）：在施工区域上、下游约 50m 处各设置 1 座左侧面浮标（共 2 座）。

3. 第三阶段（预留左侧 70m 通航）：在施工区域上、下游约 50m 处各设置 1 座右侧面浮标（共 2 座）。

（二）第二处（季华大桥上游约 300m 河段）

1. 第一阶段（预留右侧 80m 通航）：在施工区域上、下游约 50m 处各设置 1 座左侧面浮标（共 2 座），暂停使用东平水道 14# 右侧面浮标。

2. 第二阶段（预留右侧 60m 通航）：在施工区域上、下游约 50m 处各设置 1 座左侧面浮标（共 2 座）。

3. 第三阶段（预留左侧 80m 通航）：在施工区域上、下游约 50m 处各设置 1 座右侧面浮标（共 2 座）。

（三）第三处（平胜大桥上游约 500m 河段）

1. 第一阶段（预留左侧 80m 通航）：在施工区域上、下游约 50m 处各设置 1 座右侧面浮标（共 2 座）。

2. 第二阶段（预留右侧 70m 通航）：在施工区域上、下游约 50m 处各设置 1 座左侧面浮标（共 2 座）。

浮标规格为 HF1.8m 钢质浮鼓，左侧黑色浮标灯质为单闪绿光，右侧红色浮标灯质为单闪红光，周期均为 4 秒（0.5+3.5 秒）。

四、临时航标启用时间：即日起至 2021 年 10 月 11 日。
航标撤销不另发布航道通告。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。



公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，佛山市交通运输局，佛山海事局，
禅城航标与测绘所。

广东省佛山航道事务中心办公室

2021年9月10日印发
