

航 道 通 告

佛山航道通告〔2022〕17号

广东省佛山航道事务中心关于罗行涌 广州至湛江高速铁路佛山特大桥 施工的航道通告

各有关单位、船舶：

罗行涌正在进行新建广州至湛江高速铁路佛山特大桥施工，现将有关事项通告如下：

- 一、施工作业河段：罗行涌沙窖大桥下游约 3.2km 河段。
- 二、施工船舶：浮吊船、运输船等（船名以实际为准）。
- 三、临时航标设置情况：现场施工分阶段开展，航道部门将根据施工阶段设置及调整临时航标。

（一）第一阶段：在施工钢平台上、下游迎船面两侧适当位置各设置 1 座侧面灯桩（共 4 座）。侧面灯桩灯质：左侧灯桩为双闪绿色，周期 6 秒（0.5+0.5+0.5+4.5）；右侧灯桩为双闪红色，周期 6 秒（0.5+0.5+0.5+4.5）。

（二）第二阶段：在施工栈桥临时通航孔中央位置上、下游迎船面各设置 1 座临时桥涵标（共 2 座），标体为 1.0m × 1.0m 红色方牌，灯质为红色定光；在栈桥临时通航孔上、

下游迎船一面的两侧桥墩各垂直安装 3 盏桥柱灯(共 12 盏),灯质为绿色定光;栈桥临时通航孔上、下游迎船面各设置 2 座甲类警示主标志(共 4 座);撤除第一阶段侧面灯桩 4 座。

(三)施工平台拆除后至营运期航标启用前:撤除第二阶段所设临时航标。在大桥上、下游约 200m 处主航道两侧各设置一对侧面浮标(共 4 座),浮标规格为 HF1.5m 钢质浮鼓,左侧黑色浮标灯质为单闪绿光,右侧红色浮标灯质为单闪红光,周期均为 4 秒(0.5+3.5)。

(四)施工期间,为提示过往船舶前方大桥施工,船舶慢行,在桥区上、下游约 400m 处各设置 1 座施工警示牌(共 2 座)。

四、临时航标启用时间:即日起至 2024 年 6 月 30 日止。航标撤销不另发布航道通告。

上述各项,请通过该水域船舶加强瞭望,注意识别,谨慎驾驶,以策安全。

特此通告。



公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，佛山市交通运输局，佛山海事局，
南海航标与测绘所。

广东省佛山航道事务中心办公室

2022年4月8日印发
