

# 航 道 通 告

粤东航道通告〔2022〕24号

## 广东省粤东航道事务中心关于汕头市澄海区 省道 S504 梅潭大桥新建工程水上水下 施工作业的航道通告

各有关单位、船舶：

东里河航道东里桥闸上游约 2.2km 河段进行汕头市澄海区省道 S504 梅潭大桥新建工程施工，现将有关事项通知如下：

### 一、施工作业河段

东里河（东里桥闸～运河东口）航道东里桥闸上游约 2.2km 处河段。

### 二、临时航标调整及设置情况

（一）第一阶段（钢栈桥搭设完成前）

1. 遮蔽现状右岸 2#过河标。

2. 侧面浮标：在在建大桥上游约 200m、下游约 150m 处各设置 1 对侧面浮标，共 4 座。浮标为 HF1.2-D1 型。右侧面浮标标体为红色，灯质为单闪红光，闪光周期 2.5s，上、下游右侧面

浮标概位分别为东经  $116^{\circ} 47' 28.47''$ 、北纬  $23^{\circ} 33' 12.39''$  及东经  $116^{\circ} 47' 40.99''$ 、北纬  $23^{\circ} 33' 17.35''$ ；左侧面浮标标体为白色，灯质为单闪绿光，闪光周期 2.5s，上、下游左侧面浮标概位分别为东经  $116^{\circ} 47' 27.80''$ 、北纬  $23^{\circ} 33' 15.10''$  及东经  $116^{\circ} 47' 39.82''$ 、北纬  $23^{\circ} 33' 19.17''$ 。

3. 施工警示牌：在在建大桥上游约 400m 的右岸滩地、下游约 400m 的左岸滩地处各设置 1 座施工警示牌，共 2 座。

### （二）第二阶段（钢栈桥搭建完成后）

根据施工进度，钢栈桥搭建完成后，保留第一阶段航标，在左右两岸施工作业平台上下游的防撞墩上各设置 1 座侧面灯桩，共 4 座。左侧面灯桩标杆为黑白色相间横纹，灯质为双闪绿光，闪光周期 4s，右侧面灯桩标杆为红白色相间横纹，灯质为双闪红光，闪光周期 4s。届时不另发布航道通告。

### 三、临时航标启用时间

2022 年 9 月 15 日至 2024 年 2 月 29 日。航标撤销不另发布航道通告。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

广东省粤东航道事务中心

2022 年 9 月 14 日



**公开方式：主动公开**

抄送：省航道事务中心，汕头市交通运输局，汕头海事局，广东冠粤路桥有限公司汕头市澄海区省道 S504梅潭大桥新建工程项目经理部，澄海航标与测绘所。

广东省粤东航道事务中心办公室

2022年9月14日印发