



2023 年度专项工程信息公开表

专项工程名称	实施单位	完成内容	工期	结算价(万元)	备注
东平水道紫洞口浅段应急抢通疏浚工程	广东省佛山航道事务中心三水航标与测绘所	完成东平水道紫洞口浅段进行应急疏浚工程,疏浚设计水深 4m,疏浚挖槽底宽 35m,疏浚边坡 1:3,设计断面工程量为 2448m ³ ,计算断面工程量为 7336m ³ ,卸泥区位于顺德水道龙津河段副槽。	9 天	35.124768	2023 年 4 月 18 日验收