

航 道 通 告

佛山航道通告〔2024〕32号

广东省佛山航道事务中心关于顺德水道 三杯茶险段、大坝险段及西樵大桥 上游左岸护岸施工的航道通告

各有关单位、船舶：

顺德水道正在进行三杯茶险段、大坝险段及西樵大桥上游左岸护岸施工，现将有关事项通知如下：

一、施工作业河段：顺德水道三杯茶河段（乐从码头下游）、大坝河段、西樵大桥上游河段。

二、临时航标设置情况

护岸工程施工分阶段开展，将根据施工阶段设置及调整临时航标：

（一）三杯茶河段护岸施工（2024年8月1日至2025年1月31日）：在施工区域上、下游约50m处各设置1座左侧面浮标（共2座）。

（二）大坝河段护岸施工（2025年2月1日至2025年12月31日）：在施工区域上、中游约50m处各设置1座右侧面浮标（共2座）并迁移调整现状13#右侧浮标至施工区域

下游约 50m 处，调整后标体结构、颜色及灯质不变。为引导船舶安全通过施工水域，在施工区域对岸乐从码头上游及下游适当位置各设置 1 座禁止会船标志（共 2 座）。

（三）西樵大桥上游河段护岸施工（2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日）

1. 第一阶段：在施工区域外侧靠近航道边线约 70m 处位置各设置 1 座左侧专用浮标（共 2 座），施工结束后迁移调整至第二阶段施工区。

2. 第二阶段：在施工区域外侧靠近航道边线约 50m 处位置各设置 1 座左侧专用浮标（共 2 座）。

以上浮标规格均为 HF1.8m-D1 钢质浮鼓，其中左侧面浮标标体为黑色，灯质为单闪绿光，闪光周期为 4 秒（0.5+3.5 秒）；右侧面浮标标体为红色，灯质为单闪红光，闪光周期为 4 秒（0.5+3.5 秒）；左侧专用浮标标体为黄色，灯质为双闪黄光，周期为 6 秒（0.5+0.5+0.5+4.5 秒）。

三、临时航标启用时间：自通告发布之日起至 2025 年 6 月 30 日（根据施工情况分阶段启用临时航标）。临时标志撤销不另行发布航道通告。

四、其它事项：航道部门将根据施工作业进度及施工水域通航条件变化情况合理调整临时航标。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

广东省佛山航道事务中心

2024 年 7 月 31 日



公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，佛山市交通运输局，佛山海事局，南海航
标与测绘所。

广东省佛山航道事务中心办公室

2024年7月31日印发
