

# 航道通告

粤江航道通告〔2024〕48号

## 广东省江门航道事务中心关于国家管网集团 广东省天然气管网珠中江干线项目 详勘阶段江门段水上钻探 施工的航道通告

各有关单位、船舶：

中冶成都勘察研究总院有限公司在崖门水道、龙泉海、劳劳溪、虎跳门水道和石板沙水道等航道进行国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目详勘阶段江门段水上钻探施工，现将有关事项通知如下：

### 一、施工作业河段

施工作业区	钻孔数量	工程所涉航道具体位置	备注
崖门水道段	12	江门市新会区双水镇银洲湖特大桥下游约2.9千米处	其中右汊航道布置3个钻孔，左汊航道布置9个钻孔

龙泉海、 劳劳溪 段	4	江门市新会区睦洲镇龙马大桥上游约 680 米处	
虎跳门 水道段	1	珠海市莲洲镇江珠高速荷麻溪特大桥上游约 7.7 千米处	
石板沙 水道段	3	江门市新会区睦洲镇源标船厂钢栈桥下游约 65 米处	

## 二、临时航标设置情况

### (一) 崖门水道段

第一阶段(靠右汊航道右岸一侧钻探期间):在施工区域上、下游约 100 米处各设置 1 座右侧面标,共 2 座。第一阶段钻探作业完成后,撤除临时航标。

第二阶段(靠右汊航道左岸一侧钻探期间):在施工区域上、下游约 100 米处各设置 1 座左侧面标,共 2 座。第二阶段钻探作业完成后,撤除临时航标。

第三阶段(靠左汊航道右岸一侧钻探期间):在施工区域下游约 100 米处设置 1 座右侧面标,将崖门水道 14#右侧面往左岸一侧方向平移约 20 米。第三阶段钻探作业完成后,撤除新设临时航标,恢复 14#右侧面标至原标位。

第四阶段(靠右汊航道左岸一侧钻探期间):在施工区域上、下游约 100 米处各设置 1 座左侧面标,共 2 座。第四阶段钻探作业完成后,撤除临时航标。

### (二) 龙泉海、劳劳溪段

第一阶段(靠航道右岸一侧钻探期间):在施工区域上、下

游约 50 米及中段水域适当位置靠航道处各设置 1 座右侧面标，共 3 座。第一阶段钻探作业完成后，撤除临时航标。

第二阶段（靠航道左岸一侧钻探期间）：在施工区域上、下游约 50 米处各设置 1 座左侧面标，共 2 座。第二阶段钻探作业完成后，撤除临时航标。

### （三）虎跳门水道段

钻探施工位于靠航道左岸一侧，在施工区域上、下游约 100 米处各设置 1 座左侧面标，共 2 座。钻探作业完成后，撤除临时航标。

### （四）石板沙水道

第一阶段（靠右岸一侧钻探期间）：在施工区域靠近航道一侧设置 1 座专用标。第一阶段钻探作业完成后，撤除临时航标。

第二阶段（靠航道左岸一侧钻探期间）：在施工区域上游约 100 米处设置 1 对侧面标，共 2 座，将石板沙水道 2#左侧面往右岸一侧方向平移约 120 米。第二阶段钻探作业完成后，撤除临时航标。

第三阶段（靠左岸一侧钻探期间）：在施工区域上游约 100 米处设置 1 座左侧面标，恢复石板沙水道 2#左侧面标至原标位。第三阶段钻探作业完成后，撤除临时航标。

上述航标具体参数详见附件 1—4。

三、临时航标启用时间：2024 年 7 月 30 日至 2024 年 9 月 14 日。航标提前或延后撤销（恢复）不再另行发布航道通告。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

- 附件：1. 崖门水道国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目详勘阶段水上钻探施工临时航标设置情况表
2. 龙泉海、劳劳溪（劳龙虎水道）国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目详勘阶段水上钻探施工临时航标设置情况表
3. 虎跳门水道国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目详勘阶段水上钻探施工临时航标设置情况表
4. 石板沙水道国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目详勘阶段水上钻探施工临时航标设置情况表



广东省江门航道事务中心

2024年7月30日

# 附件 1

## 崖门水道国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目详勘 阶段水上钻探施工临时航标设置情况表

序号	标名	标类	航标概位	规格结构	颜色	灯质	备注
1	崖门水道省天然气管网珠中江干线项目详勘钻探施工施工临 1#	右侧面标	N: 22° 23 22.6 E: 113° 03 45.5	HF2.4 柱形 钢质 浮鼓	红色	单闪红光， 周期 4 秒	第一阶段， 施工完成后 撤除临时航 标
2	崖门水道省天然气管网珠中江干线项目详勘钻探施工施工临 2#	右侧面标	N: 22° 23 32.9 E: 113° 03 44.0	HF2.4 柱形 钢质 浮鼓	红色	单闪红光， 周期 4 秒	
3	崖门水道省天然气管网珠中江干线项目详勘钻探施工施工临 1#	左侧面标	N: 22° 23 23.3 E: 113° 03 50.3	HF2.4 柱形 钢质 浮鼓	黑色	单闪绿光， 周期 4 秒	第二阶段， 施工完成后 撤除临时航 标
4	崖门水道省天然气管网珠中江干线项目详勘钻探施工施工临 2#	左侧面标	N: 22° 23 32.5 E: 113° 03 48.9	HF2.4 柱形 钢质 浮鼓	黑色	单闪绿光， 周期 4 秒	

序号	标名	标类	航标概位	规格结构	颜色	灯质	备注
5	崖门水道省天然气管网珠中江干线项目详勘钻探施工施工临 1#	右侧面标	N: 22° 23 25.3 E: 113° 04 28.3	HF2.4 柱形 钢质 浮鼓	红色	单闪红光, 周期 4 秒	第三阶段, 施工完成后撤销临时航标并恢复
6	14#	右侧面标	N: 22° 23 36.3 E: 113° 04 30.3	HF2.4 柱形 钢质 浮鼓	红色	单闪红光, 周期 4 秒	14#右侧面标至原标位
7	崖门水道省天然气管网珠中江干线项目详勘钻探施工施工临 1#	左侧面标	N: 22° 23 25.6 E: 113° 04 34.4	HF2.4 柱形 钢质 浮鼓	黑色	单闪绿光, 周期 4 秒	第四阶段, 施工完成后撤销临时航标
8	崖门水道省天然气管网珠中江干线项目详勘钻探施工施工临 2#	左侧面标	N: 22° 23 42.0 E: 113° 04 36.7	HF2.4 柱形 钢质 浮鼓	黑色	单闪绿光, 周期 4 秒	第四阶段, 施工完成后撤销临时航标

附件 2

龙泉海、劳劳溪（劳龙虎水道）国家管网集团广东省天然气管网  
珠中江干线项目详勘阶段水上钻探施工临时航标设置情况表

序号	标名	标类	航标概位	规格结构	颜色	灯质	备注
1	劳龙虎水道 省天然气管 网珠中江干 线项目详勘 钻探施工施 工临 1#	右侧 面标	N: 22° 24 30.6 E: 113° 10 13.9	HF1.8 柱形钢 质浮鼓	红色	单闪红光， 周期 4 秒	第一 阶段， 施工 完成 后撤 除临 时航 标
2	劳龙虎水道 省天然气管 网珠中江干 线项目详勘 钻探施工施 工临 2#	右侧 面标	N: 22° 24 29.6 E: 113° 10 21.8	HF1.8 柱形钢 质浮鼓	红色	单闪红光， 周期 4 秒	
3	劳龙虎水道 省天然气管 网珠中江干 线项目详勘 钻探施工施 工临 3#	右侧 面标	N: 22° 24 34.9 E: 113° 10 28.2	HF1.8 柱形钢 质浮鼓	红色	单闪红光， 周期 4 秒	

序号	标名	标类	航标概位	规格结构	颜色	灯质	备注
4	劳龙虎水道 省天然气管 网珠中江干 线项目详勘 钻探施工施 工临 1#	左侧 面标	N: 22° 24 25.1 E: 113° 10 30.1	HF1.8 柱形钢 质浮鼓	黑色	单闪绿光, 周期 4 秒	第三 阶 段, 施 工 完 成 后 撤 销 临 时 航 标
5	劳龙虎水道 省天然气管 网珠中江干 线项目详勘 钻探施工施 工临 2#	左侧 面标	N: 22° 24 34.4 E: 113° 10 29.7	HF1.8 柱形钢 质浮鼓	黑色	单闪绿光, 周期 4 秒	

### 附件 3

虎跳门水道国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目详  
勘阶段水上钻探施工临时航标设置情况表

序号	标名	标类	航标概位	规格结构	颜色	灯质	备注
1	虎跳门水道省天然气管网珠中江干线项目详勘钻探施工 T1#	左侧面标	N: 22° 24 52.7 E: 113° 12 12.2	HF1.8 柱形 钢质 浮鼓	黑色	单闪绿光， 周期 4 秒	施工完成后撤除临时航标
2	虎跳门水道省天然气管网珠中江干线项目详勘钻探施工 T2#	左侧面标	N: 22° 25 01.9 E: 113° 12 08.6	HF1.8 柱形 钢质 浮鼓	黑色	单闪绿光， 周期 4 秒	

## 附件 4

### 石板沙水道国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目详 勘阶段水上钻探施工临时航标设置情况表

序号	标名	标类	航标概位	规格结构	颜色	灯质	备注
1	石板沙水道 省天然气管 网珠中江干 线项目详勘 钻探施工施 工专用标	靠 右 岸 专 用 标	N: 22° 25 37.2 E: 113° 13 31.3	HF1.8 柱形 钢质 浮鼓	黄 色	单闪黄 光, 周期 4 秒	第一阶段, 施工完成 后撤除临 时航标
2	2#	左 侧 面 标	N: 22° 25 33.8 E: 113° 13 37.1	HF1.8 柱形 钢质 浮鼓	黑 色	单闪绿 光, 周期 4 秒	第二阶段, 施工完成 后撤除临 时航标
3	石板沙水道 省天然气管 网珠中江干 线项目详勘 钻探施工施 工临 1#	左 侧 面 标	N: 22° 25 47.1 E: 113° 13 29.8	HF1.8 柱形 钢质 浮鼓	黑 色	单闪绿 光, 周期 4 秒	
4	石板沙水道 省天然气管 网珠中江干 线项目详勘 钻探施工施 工临 2#	右 侧 面 标	N: 22° 25 46.0 E: 113° 13 26.7	HF1.8 柱形 钢质 浮鼓	红 色	单闪红 光, 周期 4 秒	
5	石板沙水道 省天然气管 网珠中江干 线项目详勘 钻探施工施 工临 1#	左 侧 面 标	N: 22° 25 45.8 E: 113° 13 34.8	HF1.8 柱形 钢质 浮鼓	黑 色	单闪绿 光, 周期 4 秒	第三阶段, 恢复 2# 左 侧面标至 原标位, 施 工完成后 撤销临时 航标

公开方式：主动公开

---

抄送：省航道事务中心，江门市交通运输局，江门海事局，江门、新会、台山航标与测绘所。

---

广东省江门航道事务中心办公室

2024年7月30日印发

---